

Samhällsbyggnadsförvaltningen**Sammanträdande organ**

Bygg- och miljönämnden

Tid

2020-08-12 klockan 14.00

Plats

Trädgårdsgatan 1

	Ärende	Beteckning
	Upprop	
	Val av justerare	
1	Information till bygg- och miljönämnden	INFO.2020.1
2	Redovisning av delegationsbeslut	INFO.2020.2
3	Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2020	PLAN.2020.1
4	Ansökan om bygglov för stall för uppfödning av kyckling, inom fastigheten Granhed 3:33	BYGG.2019.22
5	Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen, fastigheten XXXXX	
6	Förbud mot miljöfarlig verksamhet, Svensk kabelåtervinning	MIL.2020.1568
7	Miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i Katrineholms kommun 2020	MIL.2020.1324
8	Yttrande över remiss av betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10	ALLM.2020.18
9	Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt miljötillsynsförordningen	ALLM.2020.14
10	Underlag för övergripande plan med budget, bygg- och miljönämnden 2021-2023	ALLM.2020.19
11	Meddelanden till Bygg- och miljönämnden 2020	INFO.2020.3

Vår handläggare

Malin Lundhe

Bygg- och miljönämnden

1. Information

- Redovisning av handläggningstid för bygglov

Vår handläggare

Malin Lundhe

Administratör

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

2. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2020-06-02 - 2020-07-27 med stöd av gällande delegation.

Beslutsunderlag

Delegationslista 2020-06-02--2020-07-27

Beslutsmottagare

Akten

Vår handläggare

Erik Bjelmrot

Avdelningschef, Planering och byggande

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, daterad 2020-08-12

Motivering

För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktplanering, program och gestalningsprogram finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer antagna riktlinjer

Beslutsunderlag


Pågående planer 2020-08-12.pdf

Beslutsmottagare

Akten

Pågående planer

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden 2020-08-12



Ankom: 2020-07-27 Ärende: PLAN.2020.1 Handling: 506356

Innehåll

I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program.

- Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan
- Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltungsprogram
- Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner
- Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
- Planhandläggare
- Kartor

Pågående detaljplaner

- Processteg genomfört
- Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)
- Processteg som ej ingår i detaljplanen

Detaljplaner med **prio 1**

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelse rapport/ information
PLAN 2015.10	K	JF Konsult	Luvsjön – etapp 4 Ny etapp tomter vid Luvsjön 50 nya tomter	23 sep 2015	2017 4	2018 2	2019 4	?	<i>Försening på grund av att geoteknisk underlag behöver ordnas som underlag inför antagande av planen</i> Antagen KF 18 nov. Överklagad Upphävd av MMD, vi har överklagat beslutet.
PLAN 2016.13	K	DL	Duvestrand – Södra delen Nya flerbostadshus/tomter 100 nya bostäder	2 nov 2016	2020 3	2020 4	2021 1	2021 1	<i>Förberedande arbete pågår hos mark- och exploatering.</i> <i>Möte med exploatör i april 2020.</i>
PLAN 2017.3	E	SE Konsult	Abborren Nytt flerbostadshus 100 nya lägenheter	12 april 2017	2018 1	2018 2	2019 4	2020 2	<i>Inväntat byggnationen av ny brandstation samt inväntat resultat av miljöundersökningar. Ytterligare utredningar gällande föreningssituationen togs fram.</i> <i>Antagen KF 21 oktober.</i> <i>Överklagandet avslaget av MMD 26 maj. Laga kraft 16 juni 2020</i>
PLAN 2017.5	E	MJ	Norra stadsdelen Ny stadsdel, 400 nya bostäder	14 juni 2017	2020 4	2021 1	2021 2	2021 3	<i>Dagvattenfrågan måste utredas vidare. Markundersökning har tagits fram. Inväntar antagandet av detaljplan för norrskolan</i>
PLAN 2017.6	E	EL Konsult	Rådmannen 3 Fler tillåtna användningar inom fastigheten	14 juni 2017	2017 4	2020 3	2020 4	2021 1	<i>Miljötekniska markundersökningar och kostnadskalkyler för ev. sanering har tagits fram</i> <i>Ny fastighetsägare okt 19, inväntar underskift planavtal.</i>

Detaljplaner med **prio 1** fortsättning

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelsesrapport/ information
PLAN 2016.14	K	EL	Gersnäs 3:8, skola på norr Ny grundskola	2 nov 2016	2019 4	2020 1	2020 2	2020 3	Inväntat underlag från KFAB Dagvattenfrågan måste utredas vidare. Ny placering därav omtag. <i>Laga kraft i början av juli.</i>
PLAN 2018.2	K	MJ	Lövåsen – Uppsala, drivmedelsförsäljning, biluppställning mm	7 feb 2018	2020 4	2021 1	2021 2	2021 2	Omfattande utredningar kommer behövas. MKB behöver tas fram, beräknas vara färdig i september.
PLAN 2018.3	E	DL	Kronfågel Utökad verksamhet	7 mars 2018	2020 4	2021 1	2021 2	2021 2	Inväntat att fastighetsägaren skulle anlita plankonsult. Utredningar ska tas fram, samråd med Trafikverket. Ny projektledare på Kronfågel, omtag. Inväntar återkoppling från exploitör.
PLAN 2018.4	K	MJ	Strängstorp 30 nya tomter	16 maj 2018	2020 3	2021 1	2021 2	2021 3	Geoteknik har tagits fram och arkeologisk utredning. Dagvattenutredning klar. Sammanställning av planhandlingar.
PLAN 2018.7	K	SE	Kerstinboda Utökad industri	22 aug 2018	2019 3	2020 3	2020 4	2021 1	Omfattande synpunkter under samråd behöver hanteras. Ytterligare utredningar gällande geo- och miljöteknik, dagvatten behöver tas fram under våren. MKB uppdateras. Fördröjd leverans av geoteknik pga Corona.

Detaljplaner med **prio 1** fortsättning

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelsesrapport/ information
PLAN 2018.9	K	MJ	Backa förskola Utbyggnad förskola	7 nov 2018	2020 3	2020 4	2021 1	2021 1	Inväntar ritningar från KFAB Bullerutredning behöver tas fram.
PLAN 2018.10	K	MJ	Förskola vattentornet Nybyggnad förskola	7 nov 2018	2020 2	2020 3	2020 4	2021 1	Inväntar ritningar från KFAB. Arkeologisk undersökning pågår. Stora kostnader för infrastruktur. Andra lokaliseringar möjliga. Avskrivs?
PLAN 2018.12	K	DL	Plogan 4:1 m.fl Nybyggnad förskola	7 nov 2018	2020 3	2020 4	2021 1	2021 1	Inväntar ritningar från KFAB Ej prioriterad i förhållande till dem andra förskoleplanerna
PLAN 2019.3	K	DL	Lövåsen Heden Nytt handelsområde	17 april 2019	2020 4	2021 2	2021 3	2021 3	Krävs förprojektering av väg, komplettering av dagvattenutredning behöver tas fram. Inväntar dagvattenutredning, klar i juni. Utformning beror på kommande exploatörers behov.
PLAN 2020.4	E	DL	Svartbäcksvägen ca 150 bostäder	13 maj 2020	2020 4	2021 1	2021 1	2021 2	
PLAN 2020.5	E	DL	Backavallen Ca 150 bostäder	13 maj 2020	2020 4	2021 1	2021 1	2021 2	

Detaljplaner med **prio 2**

Ärende nr	Kost-nad	Hand-läggare	Detaljplan för	Uppdrag	Sam-råd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelse rapport/ information
PLAN 2019.4	E	EL	Solparken Utvecklat näringsliv	26 juni 2019	2020 3	2020 4	2021 1	2021 2	
PLAN 2020.2	E	EL	Valsta gård Ca 10 nya bostadstomter	4 mars 2020	2020 3	2021 1	2021 2	2021 3	


Detaljplaner som är vilande

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelsesrapport/ information
PLAN 2017.2	E	SE Konsult	Lövkojan 10 Etapp 2 48 bostäder i bef + bygga ut med ytterligare bostäder	1 feb 2017					<i>Plankonsult anlitad av exploatör, väntar på besked från exploatör.</i>
PLAN 2013.8	K	DL	Stortorget Nytt torg och flerbostadshus nya verksamheter & 28 lgh	10 dec 2013					<i>Inväntar planritningar från exploatör som underlag till bullerutredning.</i>
PLAN 2017.7	E	JF Konsult	Rådmannen 4 Fler tillåtna användningar inom fastigheten	14 juni 2017					<i>Exploatören har ännu inte anlitat en konsult för att ta fram en detaljplan. KIAB har inte skrivit på planavtal.</i>
PLAN 2019.2	E	MJ	Boken 9 Möjliggöra för bostäder på fastigheten	6 mars 2019					<i>Oklara besked från exploatör vad vi ska planlägga för.</i>

Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram


Ärende nr	Kostnad	Handläggare	Ärende	Status
PLAN 2016.4	K	EL	Gestaltningssprogram för Duvestrand Framtagande av ett gestaltningssprogram för ett avgränsat område i södra delen av Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning till det redan befintliga.	Färdig
PLAN 2016.5	E	TL	Gestaltningssprogram för Norra stadsdelen Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. Planläggning ska föregås av gestaltningssplan.	Färdig
PLAN 2015.3	K	SE	Grönplan för Katrineholms stad En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner	Antagen i KF 2018-12-17
PLAN 2018.6	K	SE	Masterplan för norra stadsdelarna En samlad bild över hur norr ska utvecklas framöver	Återrapporterad och därmed avslutad i KS 2018-12-19
PLAN 2017.4	K	SE	Gestaltningssförslag för nya centrumkvarteren (mackarna)	Uppdrag i BMN 2017-06-14 Ej påbörjad
	K	Lars-Herman DL SE	Centrum väst – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det tänkas bli i framtiden	Uppdrag i kommunplan 2019-2022

Pågående detaljplaner



Ankom: 2020-07-27 Ärende: PLAN.2020.1 Handling: 5063356

Pågående detaljplaner



Strängstorp

Kronfågels livsmedelsanläggning

Valsta gård



ArkCom: 2020-07-27 Arne: PLAN 2020.1 Handling: 506336

Kriterier för prioritering av detaljplaner

Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för Katrineholms kommun

- Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
- Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
- Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
- Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
- Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

- Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
- Bostäder färre än 30 lägenheter
- Mindre infrastrukturprojekt
- Bevarande av kulturmiljöer
- Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

- Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på uppdragets dignitet.

Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare

EB	Erik Bjelmrot
SE	Sara Eresund
EL	Ellen Liljencrantz
JF	Jonatan Faijersson
MJ	Maela Jaanivald
DL	David Labba

Vår handläggare

John Hagberg
BygglovshandläggareBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Ansökan om bygglov för stall för uppfödning av kyckling, inom fastigheten Granhed 3:33

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja bygglov för uppförande av fyra stycken stall med tillhörande silor och parkering
2. Godkänna XXXXX som kontrollansvarig
3. Debitera en avgift på 234 612 kronor

Motivering

För det aktuella området gäller översiktsplan 2030 – del landsbygd. I översiktsplanen pekas inte någon specifik markanvändning ut för området. I översiktsplanens riktlinjer anges att förutsättningar ska skapas för att öka antalet företag och sysselsättning på landsbygden.

Den tänkta verksamheten har beviljats tillstånd enligt Miljöbalken av miljöprövningsdelegationen. I miljötillståndsprövningen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som belyser påverkan på bland annat natur, vatten och omgivning.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen anses tillståndsprövningen tillräcklig som underlag för bygglovsprövningen i detta ärende. Att ta fram en ny detaljplan bedöms inte tillföra något ytterligare utöver de krav som redan ställs i miljötillståndet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen PBL.

Sammanfattning av ärendet

Sökande inkom med ansökan om bygglov för nybyggnad av stall för uppfödning av slaktkyckling med tillhörande silor och parkering den 21 januari 2019. Stallen uppmäter en sammanlagd byggnadsarea om ca 12 000 m². Initialt innehöll bygglovsansökan åtgärder även på fastigheten Granhed 3:12, men ansökan reviderades den 24 maj 2019 med en ny situationsplan för åtgärder på endast Granhed 3:33.

Bygglov för åtgärden beviljades den 26 juni 2019, men har sedan överklagande återförvisats till bygg- och miljönämnden av Länsstyrelsen för ny handläggning. Sökande har inte kompletterat ärendet med nya uppgifter.

Då fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan har berörda sakägare beretts tillfälle att lämna synpunkter i enlighet med 9 kap. 25 § PBL. Erinringar har inlämnats från XXXXX. Ägaren till XXXXX anser i huvudsak att prövningen av bygglovsansökan ska föregås av att frågan prövas i en detaljplaneprocess. De anser vidare att hydrologisk och geologisk undersökning saknas, att det råder felaktigheter i ansökan om att det inte finns någon annan användare av grundvattnet, att planen för gödselhantering är undermålig, att miljökonsekvensbeskrivningen även den är undermålig samt att det saknas en beskrivning hur den biologiska mångfalden kommer att påverkas. Fastighetsägaren yrkar på att bygg- och miljönämnden i första hand avslår ansökan och i andra hand prövar ansökan i en detaljplaneprocess. Ägaren till XXXXX anser att bygglovets bör invänta pågående lantmäteriförrättning avseende den väg som leder till fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de yttranden som inkommit från fastighetsägarna inte kan ligga till grund för ett avslag. Miljöprövningsdelegationen har i ändringsbeslut den 21 maj 2019 lämnat tillstånd för uppförande av fyra stallar på fastigheten. Den tillståndsprövningen anses tillräcklig enligt samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsprövningen. Utöver ovan nämnda erinringar har synpunkter från ägarna till fastigheterna XXXXX inlämnats, men samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de fastigheterna inte utgör sakägare som ska underrättas enligt 9 kap. 25 § PBL och har följaktligen valt att inte beakta deras synpunkter i bygglovsprövningen.

Då fastigheten ligger inom riksintresse för totalförsvaret har ärendet remitterats till Forsvarsmakten, som inte har något att erinra mot att byggnader uppförs på fastigheten. Fastigheten ligger ca 300 meter öster om riksintresset för kulturmiljövården, som inte anses påverkas av byggnadsverken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att tillståndsprövningen är tillräcklig som underlag för bygglovsprövningen av fyra stallar med tillhörande silor och parkering. På situationsplanen som bifogats ansökan är även en damm, en spillvattentank samt en gödselplatta redovisad, men det är anläggningar som inte bedöms som bygglovspliktiga. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL.

Upplysningar

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning påpekar att enligt gällande ändringstillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för produktion av slaktkyckling, så framgår att endast fyra stallar ska placeras på fastigheten Granhed 3:33. I yttrandet framgår även att frågan om hantering av tak- och dagvatten inte är färdigutredd. Miljöavdelningen informerar även om att en anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen i Södermanlands län på grund av påverkan på viltvattnet. Vidare påpekar miljöavdelningen att kväve och fosfor som uppstår vid gödselhantering kommer att påverka viltvattnet/våtmarken på Granhed 3:12 och det i sin tur kan påverka Älgsjöns tillrinningsområde. Yttrandet är daterat 2020-07-10.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Ytterligare handlingar kommer att behövas inför tekniskt samråd. Kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.

En brandskyddsbeskrivning bör inkomma senast en vecka innan tekniskt samråd. Västra Sörmlands Räddningstjänst önskar närvara vid tekniskt samråd.

Beslutsunderlag

Planritning M-3140182198-01-4-R1;Ansökan om bygglov;Certifikat kontrollansvarig;SektionerM-3140182198-01-2A-R1 Sektion A-A;Sektioner ;3140182198-01-2B-R1 Sektion B-B;Sektioner M-3140182198-01-2C Sektion C-C;Fasader M-3140182198-01-3-R1 Fasad och gavel;Situationsplan

Beslutsmottagare


Elanus 3 AB, sökande

XXXXX

XXXXX


XXXXX

Akten



AFLØBSPLAN

Denne tegning må ikke kopieres, overføres eller anvendes til andet formål		Init: MAD Ans.: PVL	
KHL Fjerkær Niels Bohrs Vej 2 6000 Kokkedal T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: m@khl.dk	Bygherre: Eliasus 3 AB Postboks 55930 102 16 Stockholm Tlf: 7496 7018 Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Emne: Slagtekyllinger Tegningstype: Afløbsplan Tegningsnummer: M-3140182198-01-4A	Rev.: 20. december 2018 - MAD
			Byggeadresse: Granhed 3:33 og 3:12 Katrineholm, Sverige Kontaktp.: Knud H. Daugaard-Hansen Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk



Tagkonstruktion:
 35 mm trapez stålplader uden antikondens.
 75 x 150 mm tagåse centerafstand 1070 mm. Samles i 1/7-punktet med gerberbestag.
 80 mm sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.

Stålrammer:
 Taghældning: 14,8°
 Spærtafstand: 3900/4200 mm
 Benhøjde, stald: 2440 mm
 Spændvidde, stald: 25855 mm
 Dimensioner efter DIF's normer.
 Forankring og vindafstivning udføres efter spærffabrikantens anvisninger.

Gulvkonstruktion:
 100 mm beton 25 MN/m², klasse M.
 150 mm kappilarbrydende lag. Kornstørrelse min. 4 mm. Vibreres.
 Sandopfyld.

Fundament:
 1 skifte 75 mm lecablokke, samt 1 skifte 150 mm fundablokke.
 Der isoleres med 35 mm lodret flamingoplade mellem leca- og fundablokke.
 Blokkene udelades ud for ankerjern.
 75 x 600 mm vandretliggende flamingoplade mellem lecablokkene.
 230 mm stribefundament i beton 25 MN/m², klasse M.
 2 stk. T 12 i top og 2 stk. T 12 i bund af fundament.
 Der udføres punktfundamenter ved stålrammer.
 Føres til fast bund og frostfri dybde.
 Soklen pudses.


Vægkonstruktion:
 Træpanel udføres som profilerede stålplader.
 80 mm vandretliggende sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.
 Ekstra 100 mm sandwichpanel med mineraluld i stald ved forrum.
 Der isoleres med 30 mm lodret flamingoplade mellem truckværn og væg.
 Der udføres 150 mm bredt x 200 mm højt truckværn.
 I gavl modsat forrum udføres 1000 mm højt truckværn - se grundplan/tværsnit B-B.
 Truckværn afsluttes med udstøbt beton med fald på 30° mod stald.
 Truckværn i beton 25 MN/m², klasse M, armeres med 1 stk. T 8 vandret pr. 200 mm og lodret med T 10 pr. 250 mm.

Porte, døre og vinduer:
 Porte udføres i isoleret konstruktion.
 Dør mellem ren zone og stald udføres som BD-60 dør.
 Observationsvindue til stald udføres med brandglas.

Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål

KHL Fjerkræ Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk	Bygherre: Etanus 3 AB Postboks 55930 102 16 Stockholm Tlf.: 7486 7018 Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Emne: Slagtekyllinger Tegningstype: Tværsnit A-A Tegningsnummer: M-3140182198-01-2A	Init: MAD Ans.: PVL
			Rev.: 20. december 2018 - MAD
 KOLDING HERREDS LANDBRUGSFORENING	Byggeadresse: Granhed 3:33 og 3:12 Katrineholm, Sverige Kontaktp.: Knud H. Daugaard-Hansen Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Måt: 1:50 Dato: 29. november 2018 Bruttoareal, m ² :	UBENØVNTE MÅL ER mm

TVÆRSNIT A-A



Tagkonstruktion:
 35 mm trapez stålplader uden antikondens.
 75 x 150 mm tagåse centerafstand 1070 mm. Samles i 1/7-punktet med gerberbestag.
 80 mm sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.

Stålrammer:
 Taghældning: 14,8°
 Spærtafstand: 3900/4200 mm
 Benhøjde, stald: 2440 mm
 Spændvidde, stald: 25855 mm
 Dimensioner efter DIF's normer.
 Forankring og vindafstivning udføres efter spærufabrikantens anvisninger.

Gulvkonstruktion:
 100 mm beton 25 MN/m², klasse M.
 150 mm kappilarbrydende lag. Kornstørrelse min. 4 mm. Vibreres.
 Sandopfyld.

Fundament:
 1 skifte 75 mm lecablokke, samt 1 skifte 150 mm fundablokke.
 Der isoleres med 35 mm lodret flamingoplade mellem leca- og fundablokke.
 Blokkene udelades ud for ankerjern.
 75 x 600 mm vandretliggende flamingoplade som fundamentsisolering.
 230 mm stribefundament i beton 25 MN/m², klasse M.
 2 stk. T 12 i top og 2 stk. T 12 i bund af fundament.
 Der udføres punktfundamenter ved stålrammer.
 Føres til fast bund og frostfri dybde.
 Soklen pudses.


Vægkonstruktion:
 Træpæl udføres som profilerede stålplader.
 80 mm vandretliggende sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.
 Ekstra 100 mm sandwichpanel med mineraluld i stald ved forrum.
 Der isoleres med 30 mm lodret flamingoplade mellem truckværn og væg.
 Der udføres 150 mm bredt x 200 mm højt truckværn.
 I gavl modsat forrum udføres 1000 mm højt truckværn - se grundplan.
 Truckværn afsluttes med udstøbt beton med fald på 30° mod stald.
 Truckværn i beton 25 MN/m², klasse M, armeres med 1 stk. T 8 vandret pr. 200 mm og lodret med T 10 pr. 250 mm.

Porte, døre og vinduer:
 Porte udføres i isoleret konstruktion.
 Dør mellem ren zone og stald udføres som BD-60 dør.
 Observationsvindue til stald udføres med brandglas.

Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål

KHL Fjerkræ Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk	Bygherre: Etanus 3 AB Postboks 55930 102 16 Stockholm Tlf.: 7486 7018 Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Emne: Slagtekyllinger Tegningstype: Tværsnit B-B Tegningsnummer: M-3140182198-01-2B	Init: MAD Ans.: PVL
			Rev.: 20. december 2018 - MAD
 KOLDING HERREDS LANDBRUGSFORENING	Byggeadresse: Granhed 3:33 og 3:12 Katrineholm, Sverige Kontaktp.: Knud H. Daugaard-Hansen Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Mål: 1:50 Dato: 29. november 2018 Bruttoareal, m ² :	UBENØVNTE MÅL ER mm

TVÆRSNIT B-B



Tagkonstruktion:

35 mm trapez stålplader med antikondens.
100 x 200 mm tagåse, centerafstand 1070 mm.
150 mm mineraluld mellem åse.
80 mm sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.
25 mm forskallingsbræt.
Indvendigt beklædes med træbetonplader.

Stålrammer:

Taghældning: 14,8°
Spærafstand: 5000 mm
Benhøjde: 2400 mm
Spændvidde: 7360 mm
Dimensioner efter DIF's normer.
Forankring og vindafstivning udføres efter spærfabrikantens anvisninger.

Gulvkonstruktion:

100 mm beton 25 MN/m², klasse M.
100 mm polystyren isolering.
150 mm kappilarbrydende lag. Kornstørrelse min. 4 mm. Vibreres.
Sandopfyld.
Der armeres med Rio-net 150 x 150 x 6 mm.
Der udføres gulvvarme - dog ikke i rum for fodervægt eller teknikrum.
Gulve afsluttes med epoxy.

Fundament:

1 skifte 75 mm lecablokke.
230 mm stribefundament i beton 25 MN/m², klasse M.
2 stk. T 12 i top og 2 stk. T 12 i bund af fundament.
Føres til fast bund og frostfri dybde.
Soklen pudses.

Vægkonstruktion:

80 mm vandretliggende sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.
Ekstra 100 mm sandwichpanel med mineraluld i stald ved forrum.
10 mm flamingo mellem gulv og lecablokke.
Epoxy som hulkehl.

Skillevægge:

80 mm lodretstående sandwichpanel med selvslukkende PIR-skum.
Epoxy som hulkehl.

Døre og vinduer:


Døre udføres i isolerede plastkonstruktioner.
Dør mellem ren zone og stald udføres som BD-60 dør.
Vinduer udføres med energitermorude og som isolerede plastkonstruktioner.
Observationsvindue til stald udføres med brandglas.

Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål

TVÆRSNIT C-C


KHL Fjerkræ Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk	Bygherre: Elanus 3 AB Postboks 55930 102 16 Stockholm Tlf.: 7486 7018 Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Emne: Slagtekyllinger Tegningstype: Tværsnit C-C Tegningsnummer: M-3140182198-01-2C	Init: MAD Ans.: PVL Rev.:
	Byggeadresse: Granhed 3:33 og 3:12 Katrineholm, Sverige Kontaktp.: Knud H. Daugaard-Hansen Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Mål: 1:50 Dato: 29. november 2018 Bruttoareal, m ² :	UBENÆVNTE MÅL ER mm






STALD 2

STALD 4




STALD 2

STALD 4




STALD 3

STALD 1




STALD 3

STALD 1



STALD 1

STALD 2



STALD 4

STALD 3

FACADE OG GAVL A - STALD 1 og 2

Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål

KHL Fjærkræ
Niels Bohrs Vej 2
8000 Kolding
T: 76 34 17 00
F: 76 34 17 01
E: khl@khl.dk




Byggherre:
Elanus 3 AB
Postboks 55930
102 16 Stockholm
Tlf.: 7486 7018
Mobil: 4018 2198
E-mail: knud@daugaard-hansen.dk

Byggeadresse:
Granhed 3:33 og 3:12
Katrineholm, Sverige
Kontakt: Knud H. Daugaard-Hansen
Mobil: 4018 2198
E-mail: knud@daugaard-hansen.dk


Erne:
Slagtekyllinger
Tegningstype:
Facade og gavl
Tegningsnummer:
M-3140182198-01-3

Mål:
1:200
Dato:
29. november 2018
Bruttoareal, m²:


Init: MAD Ans.: PVL
Rev.:
20. december 2018 - MAD
UBENØVNTE MÅL ER mm



► Ind- og udgang



Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål

KHL Fjerkræ Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk 	Bygherre: Elanus 3 AB Postboks 55930 102 16 Stockholm Tlf.: 7486 7018 Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	Emne: Slagtekyllinger Tegningstype: Situationsplan Tegningsnummer: M-3140182198-01-0 Mål: 1:3500 Dato: 29. november 2018 Bruttoareal, m ² :	Init: MAD Ans.: PVL Rev.: 20. december 2018 - MAD 5. februar 2019 - MAD 21. maj 2019 - MAD
	Byggeadresse: Granhed 3:33 Katrineholm, Sverige Kontaktp.: Knud H. Daugaard-Hansen Mobil: 4018 2198 E-mail: knud@daugaard-hansen.dk	UBENÆVNTE MÅL ER mm	

Vår handläggare

Erik Bjelmrot

Avdelningschef, Planering och byggande

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

5. Ansökan om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och XXXXX då föreläggandet om att ansa häcken enligt kommunens riktlinjer inte har följts. Perioden som avses är 26 juni 2020 till 26 juli 2020.

Det konstaterades vid ett platsbesök den 27 juli 2020 att ansning av häcken inte har skett.

Motivering

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-16 att förelägga fastighetsägarna att ansa häcken.

Föreläggandet förenades med ett vite om 3000 kronor vardera samt ett löpande vite om 3000 kronor vardera för varje period om en månad som häcken inte ansats enligt kommunens riktlinjer.

Kommunens riktlinjer föreskriver att häckar får ha en maxhöjd om 0,8 meter på ett avstånd om 10 meter åt vardera håll från korsningar.

Båda fastighetsägarna delgavs beslutet. XXXXX via signerat delgivningskvitto och XXXXX via delgivningsman.

En av fastighetsägarna, XXXXX, överklagade beslutet till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslag överklagan varpå beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som fastställde domen, dock med ändring av tidsfristen till en månad efteratt deras beslut vunnit laga kraft. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Föreläggandet vann därmed laga kraft 2020-04-07.

Vid platsbesök 2020-07-27 konstaterades att häcken vida överskrider 0,8 meter. Med anledning av detta ansöker bygg- och miljönämnden om utdömande av vite enligt 11 kap 37§ PBL.

Beslutsunderlag

Bilder från platsbesök 20200727 A4.pdf;Svea HR P 14014-19 Slutligt beslut
Prövningstillstånd 2020-04-07;Dom 2019-12-04 Nacka tingsrätt Mål nr P 7580-
19;Information - delgivningsbekräftelse;Signerat delgivningskvitto åter från
XXXXX;Protokoll 2019-02-06 - BMN §16

Beslutsmottagare

Nacka tingsrätt
Akten

Vår handläggare
Lars Lager
Miljöinspektör

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

6. Förbud mot miljöfarlig verksamhet

Svensk Kabelåtervinning AB, Gärdsmygen 2

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden förbjuder Svensk Kabelåtervinning AB (bolaget), 556969-1461, att:

- Behandla allt farligt avfall oavsett mängd (observera att de elkablar som bolaget behandlar räknas som farligt avfall om bolaget inte kan styrka att de inte utgör farligt avfall).
- Behandla icke farligt avfall i mängder över 500 ton/kalenderår.
- Lagra farligt avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (inkl. elkablar) i mängder över 50 ton vid enskilt tillfälle.

Motivering

Lagstöd för beslutet:

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, och med hänvisning till 9 kap. 6 § miljöbalken.

Motivering till beslutet:

Bolaget bedriver en enligt 9 kap. 6 § miljöbalken tillståndspliktig verksamhet, utan att ha tillstånd. Verksamheten klassas enligt nedan:

29 kap. 72 § Miljöprövningsförordningen: Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Utöver ovanstående huvudverksamhet, kan bolaget enligt nämndens bedömning även komma att bedriva verksamhet enligt koderna nedan.

29 kap. 69 § Miljöprövningsförordningen: Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

29 kap. 50 § Miljöprövningsförordningen: Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.

Förbudet berör alltså även behandling av icke-farligt avfall om den tillförda mängden är över 500 ton/kalenderår, och lagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.

Sammanfattning av ärendet

Bolagets verksamhet bedrivs sedan ca sex år som en anmälningspliktig verksamhet. Bygg- och miljönämnden har sedan en tid gjort bedömningen att verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken, och har därför förelagt bolaget att söka tillstånd. Nämnden har hittills haft för avsikt att tillåta att verksamheten bedrivs fram till dess bolagets ansökan om tillstånd har prövats.

Ställningstagandet att verksamheten kan bedrivas utan tillstånd har gjorts med anledning av att nämnden tidigare godtagit bolagets anmälan, och att nämnden först i ett senare skede insett att bolagets uppgifter om att man inte ska behandla farligt avfall inte var riktiga, och då meddelat bolaget att man måste söka tillstånd.

Nämnden anser dock att verksamheten i nuläget bedrivs på ett mycket otillfredsställande sätt, och att den måste förbättras radikalt. Bolaget har redan tidigare upprepade gånger uppmanats både muntligt och skriftligt att följa sina försiktighetsmått, och de författningar om hantering och transporter av avfall som berör bolaget.

Då verksamheten bedrivs på ett bristfälligt sätt, och bolagets ansökan om tillstånd avisats, bedömer nämnden nu att det inte är motiverat att bolaget får bedriva sin verksamhet på nuvarande sätt till dess tillståndsprövning är genomförd.

Bakgrund

2014-08-06 anmälde Svensk Kabelåtervinning AB att man på fastigheten Gärdsmysen 2 i Katrineholm skulle bedriva verksamhet enligt koderna 90.90 och 90.110 i miljöprövningsförrordningen. I anmälan uppgav man att inget farligt avfall skulle lagras eller behandlas, och inget farligt avfall skulle uppstå i verksamheten. Nämnden beslutade 2014-09-26 att förelägga bolaget om att följa ett antal försiktighetsmått.

2018-03-26 meddelade bolaget att man tänkte börja lagra och processa visst avfall på en annan plats. Nämnden meddelade då att man ville ha in en anmälan för lagringen och hanteringen på den nya platsen, och även en ny anmälan för den befintliga verksamheten, på grund av att den avvek så mycket från det som beskrivits i den ursprungliga anmälan från 2014.

I samband med handläggningen av den anmälan som kom in 2018-04-12, uppmärksammade nämnden bland annat att den elkabel som behandlades kan innehålla farliga ämnen, och därför enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen i mål M 8434-14 bör betraktas som farligt avfall. Detta meddelades bolaget bland annat vid ett möte 2018-11-14. Bolaget fick då även veta att den behandling av farligt avfall man bedriver är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Samma information fick bolaget skriftligt i ett mejl 2018-11-29.

I anmälan från 2018-04-12 uppgav bolaget även att man själva transporterat ca 3 ton farligt avfall som uppkommit i verksamheten, vilket man inte haft tillstånd till. 2018-11-07 åtsalanmälde nämnden därför bolaget. Inget avgörande har ännu kommit.

2018-12-06 skickade nämnden ett förslag till beslut om föreläggande att söka tillstånd för behandlingen av farligt avfall till bolaget. 2018-12-20 inkom bolaget med synpunkter på förslaget, och uppgav då bland annat att *"det är nog rimligt att vi söker tillstånd B för vår verksamhet"*.

2019-01-02 förelades bolaget om att söka tillstånd för sin verksamhet senast 2019-05-31. En ansökan skickades in till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Uppsala län före utsatt datum, men den drogs tillbaka då bolaget insåg att den var undermålig och troligen skulle avvisas. Bolaget engagerade i samband med tillbakadragandet en konsult som hörde av sig till nämnden och önskade förlängd tid att skicka in en tillståndsansökan. Nämnden medgav detta, men förelade bolaget vid vite om 100 000 kr att lämna in ansökan senast 2019-10-31.

2019-10-30 inkom till nämnden kopia på den ansökan som bolaget lämnat in till MPD. 2020-02-05 inkom till nämnden beslut från MPD om att avvisa ansökan på grund av att samrådet inte genomförts i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

2020-02-05 genomförde nämnden ett tillsynsbesök hos bolaget. Vid besöket uppmärksammades att bolaget inte följer alla försiktighetsmått i beslutet från 2014-09-26, att man transporterar farligt avfall trots att man inte har tillstånd till sådana transporter, att bolaget inte kunde visa upp fullständiga transportdokument för de transporter av farligt avfall som genomförs av bolaget och av bolaget anlitate entreprenörer, samt att man inte för anteckningar om sin avfallshantering enligt kraven i avfallsförordningen. Även den egenkontroll som finns dokumenterad konstaterades vara mycket bristfällig, vilket även påtalats tidigare vid flera tillfällen.

2020-03-25 förelades bolaget att vidta åtgärder enligt fem punkter, för att komma till rätta med bristerna som uppmärksammades vid tillsynen (se beslutsunderlag). Redovisning av åtgärderna skulle ha inkommit senast 2020-05-31. I föreläggandet skrev nämnden: *"Om inte godtagbara åtgärder vidtas kan verksamheten komma att förbjudas fram till dess tillstånd enligt miljöbalken erhållits"*. Den enda brist som redovisats åtgärdad till nämnden, är att bolaget 2020-04-15 erhållit tillstånd att transportera vissa slag av farligt avfall.

2020-07-02 meddelade nämnden bolaget att om inte redovisning av de fyra återstående punkterna redovisades senast 2020-07-24, skulle nämnden komma att ta ställning till beslut om förbud för verksamheten till dess tillstånd enligt miljöbalken erhållits.

2020-07-06 inkom bolaget med önskemål om att få till mitten av september på sig med att vidta och redovisa åtgärderna.

2020-07-08 meddelades bolaget att man inte får uppskov till mitten av september med åtgärderna, och att ärendet kommer att tas upp på Bygg- och miljönämndens nästa sammanträde 2020-08-12, om inte en godtagbar redovisning kommer in till nämnden innan sammanträdet.

Upplysningar

Ni har enligt 19 kap. 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut hos länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då ni tagit del av beslutet. Information om hur man överklagar bifogas.

Beslutsunderlag

Föreläggande om åtgärder.pdf

BeslutsmottagareSvensk Kabelåtervinning AB
Akten

Vår handläggare

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

7. Miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i Katrineholms kommun 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att faställa miljötillsynsprogram för industriutsläppsverksamheter (IUV) i Katrineholms kommun 2020

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljötillsynsförordningen ska den operativa tillsynsmyndigheten upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och vars verksamhetskod slutar med -i. Av tillsynsprogrammet ska framgå hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Av miljötillsynsförordningen framgår att tiden mellan två tillsynsbesök inte får överskrida ett år när det gäller verksamheter som innebär betydande risker för människors hälsa eller miljön och tre år i andra fall.

Uppföljande tillsynsbesök ska inom sex månader om allvarliga brister noterats vid tillsynsbesöket. Tillsynsbesök ska skriftligen redovisas senast två månader efter besöket.

Någon vägledning om vad ett tillsynsprogram ska innehålla finns inte och i avvaktan på sådan upprättas ett gemensamt tillsynsprogram för samtliga industriutsläppsverksamheter (IUV) som Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet över. Redan av nämndens tillsynsplan (BMN § 24/2020) framgår att samtliga dessa verksamheter ska ha årlig tillsyn oaktat betydande risker för människors hälsa eller miljön.

Miljötillsynsprogram enligt 10a § miljötillsynsförordningen

<i>Verksamhet</i>	<i>Tillsynsintervall</i>	<i>Årlig tillsynstid</i>
Bie Kycklingfarm	Årligen	13,5
Björkviks ägg	Årligen	18
Ekeby gård	Årligen	18
Fors Säteri AB	Årligen	18
Hagbyberga Säteri	Årligen	18
Nygård 1:4 AB	Årligen	18
Ottekils gård	Årligen	18
Rösängs Lantbruk AB, Fyrtorp	Årligen	13,5
Stampo	Årligen	18
Gasum AB	Årligen	60

Kronfågel AB	Årligen	112,5
SKF	Årligen	60
Vika Deponi	Årligen	56

Beslutsmottagare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

8. Yttrande över remiss av betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:10

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen.

Yttrande

Utredningen föreslår att ett nytt etappmål om enskilda avlopp införs: *Senast 2030 ska alla enskilda avlopp i kust- och sjönära områden vara utrustade med godkänd reningsteknik.* Med godkänd reningsteknik avses de krav som Havs- och vattenmyndigheten meddelat som allmänna råd för att uppnå normal respektive hög skyddsnivå. Vi anser att så länge besluten grundas på allmänna råd och inte skarpare lagstiftning finns risk för olika tillämpning myndigheter emellan. En tydligare lagstiftning i form av förordning eller föreskrifter om små avlopp skapar bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning av om enskilda avlopp uppfyller kraven på "godkänd reningsteknik".

Kommunerna föreslås få i uppdrag att upprätta lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser inom sina avrinningsområden, såväl inom myndighetsutövning som andra typer av insatser och att planerna med fördel tas fram av lokala sk åtgärdssamordnare. Vi delar uppfattningen att sådana planer kan bidra till att stärka arbetet med vattenkvalitetsfrågorna men kan också konstatera att för många kommuner kommer möjligheten till finansiering av arbetet med vattensamordning vara avgörande .

Förslaget att införa generellt undantag från strandskydds- och biotopskyddsbestämmelser vid våtmarker som anlagts i syfte att minska näringsbelastning tillstyrks.

Regeringen föreslås ge Jordbruksverket i uppdrag att i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare. Katrineholms kommun vill påpeka vikten av att regelverket för hästhållare harmoniserar med det för andra djurslag, exempelvis nötkreatur, där omständigheterna är jämförbara. Kriterier bör tas fram som underlättar bedömningen om verksamheten ska betraktas som jordbruksverksamhet eller hästhållning.

Förslagen kring ekologisk kompensation är intressanta men för att vara relevanta när det gäller lokal problematik kring övergödning av sjöar och vattendrag krävs omfattande analyser av såväl lokal påverkan som olika åtgärders effekt i varje avrinningsområde.

Bakgrund

Katrineholms kommun har fått betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning på remiss. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete vilket innefattat att analysera drivkrafter och styrmedel som bidrar till stärkt lokalt åtgärdsarbete och hur arbetet kan finansieras. Utredningen har också haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för återföring av näringsämnen från kustvatten och sjöar i syfte att minska övergödningen. Dessutom har utredningen haft i uppdrag att lämna förslag på etappmål som kan bidra till att vi når miljö kvalitetsmålet Ingen övergödning.

Utredningen föreslår tre nya etappmål i miljömålssystemet som rör enskilda avlopp, gödselanvändning samt våtmarker.

Därutöver föreslår utredningen bland annat

- Länsstyrelser och kommuner ska ha en samordnande roll i det lokala åtgärdsarbetet
- Kommunerna ska ta fram lokal åtgärdsprogram för att minska övergödningen
- Generellt undantag från strandskyddet för våtmarker och dammar som anlagts huvudsakligen för att minska näringsbelastningen samt motsvarande undantag vad gäller biotopskydd.
- Anslag till LOVA ska ökas och uppföljningen av stödet ska förstärkas
- Utredning av möjlighet till införande av system för ekologisk kompensation för näringsläckage
- Framtagande av nya bestämmelser om miljöhänsyn vid hästhållning
- Stöd till upptag av näringsämnen från havet ska utvecklas i riktning mot resultatbaserade ersättningar

Beslutsunderlag

Remissmissiv Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning SOU 2020_10-
{CCCFE428-9042-4C0C-B07E-4517AF54E26B}

Beslutsmottagare

Kommunstyrelsen



Miljödepartementet
Naturmiljöenheten, Vattenmiljö
Departementssekreterare
Martin Larsson
08-405 89 88

Remiss av Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

Remissinstanser

Agrifood Economics Centre
Baltic Sea 2020
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Boverket
Ecoloop AB
Ekologgruppen i Landskrona AB
Ekologiska lantbrukarna
Ekonomistyrningsverket
Enköpings kommun
Falkenbergs kommun
Folkhälsomyndigheten
Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Gotlands kommun
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Havsmiljöinstitutet
Hela Sverige Ska Leva
Helsingborgs kommun
Hudiksvalls kommun
Hushållningssällskapens förbund
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Jordbruksverket
Kalmar kommun

Karlskrona kommun
Karlstads universitet
Katrineholms kommun
Kommerskollegium
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Lantbrukarnas riksförbund
Lidköpings kommun
Linköpings kommun
Livsmedelsverket
Lokal Utveckling Sverige
Lunds kommun
Lunds tekniska högskola
Luleå tekniska universitet
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö kommun
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt
Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
Matfiskodlarna
Mälarens vattenvårdsförbund
Mörrumsåns vattenråd
Naturvårdsverket
Norrköpings kommun
Nyköpings kommun
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Nynäshamns kommun
Orust kommun
Piteå kommun
Race for the Baltic
Ridskolornas Riksorganisation
Riksrevisionen
Sandvikens kommun
Sjöfartsverket
Skara kommun
Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Skärgårdarnas riksförbund
SMHI
Stockholms kommun
Stockholms universitet, Score
Stockholms universitet, Östersjöcentrum
Strömstads kommun
Svealands kustvattenvårdsförbund
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Ridsportförbundet
Svenskt Näringsliv
Svenskt Vatten
Svenskt Växtskydd
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Jordbruksarrendatorer
Sveriges Jordägareförbund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund
Sydvatten
Södertörns högskola, Förvaltningsakademin
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tyréns AB
Umeå universitet
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Utredningen om översyn av strandskyddet (M2019:01)
VA-guiden
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i
Västernorrlands län
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen i
Norrbottens län
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i
Västmanlands län
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i
Kalmar län
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län
Vaxholms kommun
VVS-entreprenörerna
Vänerns vattenvårdsförbund
Världsnaturfonden i Sverige
Västerviks kommun
Västerås stad
Vätternvårdsförbundet
Växjö kommun
WSP Sverige AB
Ystads kommun
Återvinningsindustrierna
Örebro kommun
Östersjöstiftelsen
Östhammars kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet **senast den 31 augusti 2020**. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/00554/Nm och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-202010/>

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Frågor under remisstiden besvaras av Martin Larsson, tel. 08-405 89 88.



Magnus Bergström
Ämnesråd

Kopia till

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm

Vår handläggare

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

9. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt miljötillsynsförordningen

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgift enligt bilagd ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet verksamheter som tillsynen överlåtit för. De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga verksamheter som finns för Katrineholms kommun är ca 10 år eller äldre och refererar till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen och länsstyrelsen.

Bakgrund

Enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om kommunfullmäktige begär det.

Kommunen tog 1990 över tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen över tillståndspliktiga slakterier och lantbruk från länsstyrelsen. Överlåtelser av tillsynsansvar har därefter utökats vid flera tillfällen och omfattar sedan 2009 all tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet som tillkommit eller tillkommer efter miljöbalkens ikraftträdande, utom täkter. För närvarande har bygg- och miljönämnden i Katrineholm tillsynsansvaret för 29 överlåtna verksamheter varav 13 är sk IUV-verksamheter.

Beträffande tillsynsansvar för förorenade områden så gjordes en separat utredning 2016 av länsstyrelsen då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam tolkning av tillsynsansvaret. Genom att ta upp frågan till förnyat beslut finns ett samlat beslut om all överlåten tillsyn.

Ärendebeskrivning och beredning

I november 2019 tillskrev länsstyrelsen kommunerna i länet gällande behovet av nya överlåtelsebeslut. En redogörelse för tidigare överlåtelsebeslut bifogades liksom underlag i form av checklista för ansökningsförfarandet.

Beslutsunderlag

Skrivelse Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen

Beslutsmottagare

KOMMUNSTYRELSEN

Akten

Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö
0150-576 61
eva.frykman@katrineholm.se

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen

Ansökan

Katrineholms kommun ansöker om övertagande av tillsyn över samtliga befintliga och framtida anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med undantag för

- Kraftvärmeverket i Katrineholm, anläggningsnummer 0483-122
- Täkter (nuvarande verksamhetskoder 10.11, 10.20)

Kommunen ansöker också om att ta över tillsynen av förorenade områden, där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet för de anläggningar som omfattas av övertagandebeslutet ovan.

Kommunen ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om tillsynsuppgift daterat den 2009-12-07, dnr 555-14673-2009.

Katrineholms kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2021.

Bakgrund

Länsstyrelsen har i sin översyn av den till kommunerna överlåtna miljötillsynen noterat att många av besluten är gamla och hänvisar till inaktuell lagstiftning. För Katrineholms del är överlåtelsebesluten 10 år och äldre. För att tolka vilka anläggningar som överlåtits krävs tillgång till tidigare versioner av förordningen. Även ansvarsfördelningen gällande tillsynen av förorenade områden behöver förtydligas.

För närvarande är tillsynen över alla B-verksamheter överlåtna till kommunen utom täkterna. A-verksamheter är inte överlåtna enligt gällande överlåtelsebeslut. Kommunen ansöker nu om att ta över all tillsyn över tillståndspliktig verksamhet utom den befintliga A-verksamheten Kraftvärmeverket (0483-122) och samtliga täkter. Det innebär att kommunen ansöker om övertagande av alla tillkommande miljöfarliga verksamheter (utom täkter) oavsett storlek. Därmed undviks gränsdragningsproblematik som exempelvis kan komma av förändringar i miljöprövningsförordningen.

Vad gäller ansvar för tillsyn av förorenade områden hanterades denna fråga under 2016 i en separat utredning då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam tolkning av tillsynsansvaret. Avgörande för vem som är tillsynsmyndighet över föroreningsskador är vem som var tillsynsmyndighet över verksamheten när denna lades ner.

Organisation

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken med undantag för förklaring av områdesskydd enligt 7 kapitlet och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kapitlet.

Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet.

Bygg- och miljönämnden svarar också för att

- anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 5. Kap 27 § plan- och bygglagen
- pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17 § miljöbalken,
- besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken,
- medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
- mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 § renhållningsförordningen,
- utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
- utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
- utöva tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning verkställer nämndens arbete inom plan- och byggområdet samt gällande tillsyn och prövning av strandskydd samt tillstånd eller dispens för skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer nämndens övriga arbete enligt miljöbalken, övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (exvis livsmedelslagen, strålskyddslagen), alkohollagen, receptfria läkemedel och tobak.

Utöver miljöavdelningen och plan- och byggavdelningens ansvarsområden svarar också samhällsbyggnadsförvaltningen för den kommunala infrastrukturplaneringen och projekteringen. Kommunens miljöstrategi/kommunekologfunktion samt mark- och exploateringsfunktion finns också placerad på förvaltningen.

Resurser, behovsutredning, tillsynsplan

På miljöavdelningen arbetar sammanlagt 15 heltidsanställda miljöinspektörer varav sex arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter inklusive förorenade områden.

Behovsutredningen visar på ett underskott av totalt ca en tjänst för hela miljöavdelningen. Behovsutredningen redovisar behov och tillgängliga resurser för Styrda tillsyn (A, B, C och IUUV), Behovsprioriterad tillsyn, Händelsestyrd tillsyn och Skattefinansierad tillsyn.

Den styrda tillsynen avser verksamheter med det största tillsynsbehovet, det vill säga tillstånds- och anmälningsskyldiga verksamheter. Tillsynsbehovet för varje verksamhet är fastställt med utgångspunkt från prövningskod. Den styrda tillsynen är avgiftsfinansierad och har hög prioritet. Behovsutredningen visar att behovet (och resurserna) för den styrda tillsynen inom miljöskyddsområdet uppgår till 1448 timmar för de tillståndsskyldiga verksamheterna.

Tillstånds- och anmälningsskyldiga verksamheter betalar årlig tillsynsavgift som motsvarar det planerade tillsynsbehovet. Tillsynsfrekvensen beror på tillsynsbehovet och varierar från flera gånger per år för de största verksamheterna till vart tredje år för de minsta. Mindre verksamheter (U) betalar timavgift efter utförd tillsyn.

Nedan redovisas B- och C-verksamheter i Katrineholms kommun.

Verksamhet	Antal objekt	Σ tillsynstid per år, timmar
Lantbruk B	9	135
Lantbruk C	14	88
Miljöfarliga verksamheter B	17	601
Miljöfarliga verksamheter C	60	379
<i>Varav</i>		
Livsmedel	1	112,5
Trävaror	2	60
Plastindustri	1	13
Betongindustri	4	36
Gjuteri	1	60
Ytbehandling	3	58
Metallbearbetning	3	21
Tryckeri	1	22
Kemtvätt	1	8
Gasframställning	1	14
Förbränningsanläggning	4	27
Fordonstvätt	8	50
Drivmedelsanläggning	11	45
Sjukhus	1	9,5
Avfallsbehandling	7	173
Avloppsreningsverk	8	132
Avfallsdeponi	1	56
Återvinning farligt avfall	3	18

Handlingen upprättad av Eva Frykman, 2020-07-28, ALLM.2020.14

Mellanlagring av avfall	5	45
Mellanlagring av farligt avfall	4	14
Skjutbana	1	8
Motorbana	4	18
Krematorium	1	12

Samtliga IUV-verksamheter får tillsynsbesök minst årligen, se nedan.

<i>Verksamhet</i>	<i>Tillsynsintervall</i>	<i>Årlig tillsynstid</i>
Bie Kycklingfarm	Årligen	13,5
Björkviks ägg	Årligen	18
Ekeby gård	Årligen	18
Fors Säteri AB	Årligen	18
Hagbyberga Säteri	Årligen	18
Nygård 1:4 AB	Årligen	18
Ottekils gård	Årligen	18
Rösängs Lantbruk AB, Fyrtorp	Årligen	13,5
Stampo	Årligen	18
Gasum AB	Årligen	60
Kronfågel AB	Årligen	112,5
SKF	Årligen	60
Vika Deponi	Årligen	56

Ur miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i Katrineholms kommun 2020

Till behovsprioriterad tillsyn räknas exempelvis tillsyn av mindre verksamheter (U-verksamheter), tillsynsprojekt som omfattar andra verksamheter än de tillstånds- eller anmälningspliktiga, arbetet med förorenade områden mm. Behovsutredningen visar här på ett behov på knappt 1800 timmar på miljöskyddsområdet medan de tillgängliga resurserna för arbetet är omkring 440 timmar lägre. Det är framför allt tillsynen på de mindre lantbruken (< 30 de, < 100 ha) som nedprioriterats.

Behovet av händelsestyrd tillsyn uppskattas utifrån tidigare års erfarenheter. Som händelsestyrd tillsyn räknas exempelvis handläggning av ansökningar och anmälningar, handläggning av klagomål och hantering av olyckor. Skattefinansierad tillsyn består av sådan tillsyn som inte kan avgiftsfinansieras utan finansieras via skattemedel. Det gäller t ex remisshantering, handläggning av ogrundade klagomål, sanktionsavgifter och åtalsanmälningar. Under året har trängselkontroll med anledning av virusepidemin

tillkommit som skattefinansierad tillsyn. Extra personal har anställts för att klara de utökade arbetsuppgifterna.

Uppföljning av genomförd tillsyn sker via objektsregister och i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys. Via det senare redovisas också resultatet av tillsynen för bygg- och miljönämnden vid delårs- och årsredovisning.

Kompetens

Katrineholms kommun tog över den första tillsynen från länsstyrelsen 1990 och har sedan 2009 tillsynen över all tillståndspliktig B-verksamhet utom täkterna. Det finns därmed en lång erfarenhet i organisationen av denna tillsyn. Varje funktionsgrupp har en kompetensutvecklingsplan som ser till såväl gruppens som individens behov av kompetensutveckling. Planen följs upp årligen och ligger till grund för utvecklingsinsatser, såväl externa utbildningar som intern kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte inom länet. Miljöskyddsgruppen har regelbundna möten med bland annat genomgång av aktuella ärenden, domar och kunskapsöverföring från utbildningar och liknande. Utvecklingen av webbaserade utbildningar och seminarier är mycket positiv och bidrar till en allt högre kompetens hos inspektörerna.

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

Det här dokumentet är digitalt signerat

I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.

Handlingen upprättad av Eva Frykman ,2020-07-28, ALLM.2020.14

Vår handläggare

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

10. Underlag för övergripande plan med budget, bygg- och miljönämnden 2021-2023

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet

I bilaga redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade underlag för övergripande plan med budget 2021-2023 för bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag

Underlag för övergripande plan med budget 2021-2023

Beslutsmottagare

Kommunstyrelsen

Akten

Underlag för övergripande plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Bygg- och miljönämnden.....	4
Kommentar till volymmått	4
Förutsättningar och mål	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg.....	6
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	6
Hållbar miljö	6
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	8
Särskilda beredningsuppdrag	10
Preliminär driftsbudget	11

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, som bygglov och tillsyn, enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken samt tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Bygg- och miljönämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, livsmedelslagen, den nya lagen om tobak och liknande produkter, smittskyddslagen med flera. Nämnden bevakar därmed miljö- och hälsoskyddsfrågor inom flera områden. Några exempel är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering och kalkningsåtgärder. Nämnden kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs.

Bygg- och miljönämnden har även till uppgift att biträda kommunstyrelsen i den övergripande fysiska planeringen och är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av kommunstyrelsen.

Volymutveckling

Bygg- och miljönämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Antal inkomna bygglovsansökningar	291	201	320	300
Antal strandskyddsärenden	11	12	14	12
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder	124	86	160	150
Antal ansökningar om förhandsbesked om bygglov	3	3	6	5
Antal antagna detaljplaner	7	1	11	12
Tillsynsuppdrag miljöskydd	125	31	140	160
Tillsynsuppdrag hälsoskydd	71	44	100	110
Tillsynsuppdrag livsmedel	209	146	289	267
Inkomna avloppsansökningar	199	87	200	200
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt	2174	1537	2200	2200

Kommentar till volymmått

Antalet bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat kraftigt under 2020. En stor del av ökningen beror på Corona/Covid-19 då många väljer att satsa på projekt på hemmaplan istället för att resa. Prognosen för 2020 har justerats. Om detta är en bestående ökning som kommer att fortsätta under 2021 är svårt att förutspå men förvaltningen gör bedömningen att antalet ärenden kommer vara högt även under nästa år.

Pandemin har å andra sidan också inneburit att en del tillsyn inte har kunnat genomföras under våren. Prognosen för tillsynsuppdrag inom miljöskydd har därför skrivits ner för helåret 2020 från 160 till 140.

Förutsättningar och mål

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Under 2020 så har bostadsbyggandet och efterfrågan på mark fortsatt varit högt, tillsammans med en god befolkningstillväxt ser vi att tillgång på bostäder och etableringsmark är avgörande faktorer för den fortsatta tillväxten inom kommunen, dessa områden måste fortsätta prioriteras för att möta tillväxten i kommunen.

Under 2021 så beräknas ytterligare bebyggelse av bostäder att starta, antalet bostäder uppskattas till ca 300 st. med fördelning på bostadsrätter och hyresrätter. Det finns fortsatt behov av att ta fram ännu fler planer för kommunala tomter, flerbostadshus och verksamhetsetableringar.

Målsättningen för 2021 är att fortsätta att utveckla servicen till både privatpersoner och företag som kommer i kontakt med kommunen i samband med bygglovsansökningar och miljöärenden. Detta kommer att ske genom att ha en fortsatt god dialog med sökande, fortsatt löpande uppföljning av handläggningstid, lösningsfokuserat förhållningssätt samt återkommande träffar med kontrollansvariga och verksamhetsutövare.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut KS, BMN	
Förbättrat företagsklimat KS, BMN, STN, KIAB	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Antalet lovansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat markant under 2020, till stor del på grund av Corona/Covid-19. En annan bidragande orsak till ökningen är att villabyggandet har ökat vilket resulterar i flera lovansökningar på samma fastighet. Exempelvis så byggs först villan samt garage, när detta är klart vill man sedan bygga ett inglasat uterum. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att bygglovsansökningarna även under 2021 kommer vara fler än tidigare år.

Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är under framtagande. De flesta av dessa planer är i Katrineholms stad men det finns även planer på gång i kransorterna samt på landsbygden (tex. Valsta). I flera av de planer som innehåller många bostäder finns en variation av bostadstyper med allt från enbostadshus och rad-/parhus till flerbostadshus. (T.ex. Duvestrand, Stadsdelen norr samt Svartbäcksvägen)

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer KS, BMN, KFAB	
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Arbete för att utreda förutsättningar för Naturskola i Katrineholm genomförs med hjälp av LONA-medel.

Trygg vård & omsorg

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och folköl samt över rökfria miljöer såsom exempelvis skolor och lekparker.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	

Hållbar miljö

En av de bästa kommunerna på miljöarbete

Katrineholms kommun hamnar på plats 17 av 290 i Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 40 i förra årets rankning och Katrineholm är också bäst i Södermanland på miljöarbete i år.

Katrineholm har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: Minskad klimatpåverkan, Rena sjöar och vattendrag, Biologisk mångfald och God bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030 skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i vår kommun. Kommunikation och kunskapspridning med och till kommuninvånarna är viktiga hörnstenar för att vi ska nå framgång och kommer därför att vara en prioriterad del av kommande miljöprojekt.

Ny renhållningsordning

Sörmland Vatten och Avfall AB har enligt ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag till renhållningsordning. Framtagande och genomförande är ett samspel med kommunen som arbetar fram och mål och åtgärder för avfallsplanen och Sörmland Vatten och Avfall AB som projektleder processen. Projektet kommer att ledas av Sörmland Vatten och Avfall AB som även leder arbetet med nuvarande avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB har skyldighet att säkerställa att arbetet med att ta fram förslag till ny renhållningsordning påbörjas i god tid samt att leda processen, i samspel med kommunerna.

För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan.

För att en reviderad plan ska kunna finnas implementerad till 2023, måste arbetet påbörjas under år 2020 med framtagande och beslut om en gemensam projektplan. Nuvarande avfallsplan gäller för perioden 2018–2022. Av erfarenhet från andra kommuner samt framtagande av tidigare avfallsplaner tar en revideringsprocess två till tre år att genomföra, från start till dess att kommunfullmäktige fattat beslut.

För att få ett så lyckat revideringsarbete som möjligt behöver kommunerna, i ett samspel mellan politiker, nämnder och tjänstemän, verka för en bra projektstart genom ett politiskt beslut som stödjer en bred organisation där flera olika kommunala funktioner finns representerade. Mål och åtgärder i avfallsplanen bör vara relevanta och spegla kommunens egna mål och ambitioner för att nå högre i avfallshierarkin och därmed säkerställa att rådande lagstiftning följs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara delaktiga under arbetet för Katrineholms kommuns räkning. Säkerställande och prioritering av resurser inom Plan och Miljö kommer behövas göras för att arbetet ska kunna fortgå.

Minskad klimatpåverkan

Under 2020 så har ansökan om en ny period gällande fortsatt energi och klimatrådgivning gjorts till Energimyndigheten, besked väntas under senare delen av 2020. Arbetet beräknas fortsätta i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner.

Arbetet med att ta fram en ny klimatanpassningsplan för Katrineholms kommun behöver startas upp och planeras att påbörjas under 2020 och fortsätta under 2021 under förutsättning att uppdraget beslutas. Riktad driftbudget behövs för att genomföra uppdraget.

Rent vatten

Lågflödesmuddringen av Öljaren beräknas komma igång under hösten 2020. Muddringen kommer att fortgå under hela 2021 och kommer sannolikt att röna stort intresse både nationellt och internationellt.

Våtmark Mejeridikets förstudie är klar och våtmarksarbetet förväntas påbörjas under 2021. Möjligen invigning redan hösten 2021. Projektet utförs i ett samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja betong och Sörmland Vatten.

Våtmarksytor skapas runt Lasstorpsdiket för att klimatanpassa nya skolområdet med hjälp av LONA-våtmarksbidrag. Förstudie och projektering förväntas pågå under 2021.

Förstudie av Djulö våtmark påbörjas under 2021 samt projektering av omledning av dagvatten från Lövåsenområdet och logistikcentrum. Arbetet förväntas fortgå under 2021 och 2022.

Vattenkvaliteten i Näsnaren övervakas och arbetet med en ny vattendom behöver påbörjas under 2021. Projektmedel för rening av vatten och sediment med innovativa lösningar och forskningskoppling kommer sökas under 2020 och 2021.

Avloppsinventeringen går 2021 in i det sista geografiska området, Sköldinge-Valla-Lerbo. Inventeringsarbetet beräknas fortgå under 2021 och 2022.

Många nya små avlopp som anläggs är sk minireningsverk. För att de ska fungera väl och rena avloppsvatten bra krävs att de sköts och ev. kemikalier fylls på. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2021 göra tillsyn på ett antal av de äldsta minireningsverken för att säkerställa att de fortfarande sköts bra.

Hästprojektet fortsätter också under 2021 med tillsyn på hästgårdar. Målet är att minska hästhållningens bidrag till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att dels informera och dels kontrollera hur gödsel hanteras i rasthagar och hur den lagras. Jordbruksverket nämner i sin tillsynsvägledning att man avser genomföra ett tillsynsprojekt om hästverksamheter med fokus på gödsellagstiftning 2021. Om det projektet kommer att genomföras kommer samhällsbyggnadsförvaltningen givetvis att försöka samordna det med vårt eget tillsynsprojekt.

Efter initiativ från Sörmland Vatten, kommer miljökontoren i Katrineholm, Flen och Vingåker att genomföra tillsyn på tandläkarmottagningar under året. Syftet är att kontrollera verksamheternas rutiner beträffande amalgamavskiljare med målet att minska utsläppen av kvicksilver till avloppsreningsverken och vidare ut i miljön.

God bebyggd miljö och biologisk mångfald

Handlingsplanen mot nedskräpning är antagen och arbetet enligt planen fortgår under 2021 med tyngd på samverkan, nudging och välriktade kommunikationsinsatser.

Kemikalieplanen kommer revideras och förlängas, fokus kommer att ligga på kompetenshöjning inom organisationen för kemikalieanvändare, minskad miljöpåverkan från storförbrukarartiklar; tex maskindiskmedel mm samt kommunikation med medborgarna.

Inom livsmedelskontrollen kommer särskilt fokus att ligga på små dricksvattenanläggningar, dvs vattentäcker som försörjer fler än 50 personer eller en kommersiell anläggning. På kommunala dricksvattenanläggningar kommer tillsynen att fokusera på skötsel och underhåll av dricksvattenreservoarer.

Tillsynen av boendemiljön på äldreboenden och LSS-boenden har inte kunnat genomföras som planerat under 2020 på grund av coronapandemin. Ambitionen är att istället genomföra tillsynen under 2021.

Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att anordna ett nationellt tillsynsprojekt gällande bekämpningsmedel i detaljhandeln vilket samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att medverka i. Projektet kommer troligtvis att fokusera på att kontrollera om produkterna är godkända och har korrekt märkning men också om försäljarna har erforderliga utbildningsbevis samt distributörernas informationsplikt m.m.

Det är oklart hur det kommer att gå med den hushållsnära insamlingen av förpackningar. Enligt förordningen om insamling av förpackningsavfall ska 60% av hushållen få sina förpackningar hämtade vid fastigheten 2021 och samtliga hushåll år 2025. Inte något insamlingsföretag har dock fått tillstånd av Naturvårdsverket att sköta insamlingen vilket gör det sannolikt att förordningen som reglerar den hushållsnära insamlingen kommer att förändras för att målet på något sätt ska kunna nås.

Ett naturreservat med fokus på friluftsliv planeras att bildas i välbesökta friluftsområdet Forssjö och intäkterna kommer att hjälpa till att skapa natur- och friluftsområden på andra ställen. Förutsättningar för betesdjur på kommunal mark kommer att utredas och implementeras på prov under 2021. Fortsatt arbete med nya skogsbruksplanen pågår för att skapa tätortsnära naturområden även i kransorterna.

Naturkartan är en viktig del i marknadsföringen av kommunens naturområden, sker i samverkan med KFV Marknadsföring.

Coronapandemin har inneburit att vissa tillsynsuppdrag inte har kunnat genomföras under 2020 utan får senareläggas till 2021.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	
Ökad solelproduktion KS, BMN, KFAB, KIAB	
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag KS, BMN, STN, KVAAB	
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Det långsiktiga målet är att 2025 vara en digital förvaltning och ha en digital

samhällsbyggnadsprocess. Under 2021 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen se över möjligheten att avveckla det digitala bygglovsarkivet och i stället använda ärendehanteringssystemet som mellanarkiv innan leverans till slutgiltigt e-arkiv. Detta skulle spara tid och pengar samt att vi har alla handlingar i samma system.

Nya nationella föreskrifter för detaljplaner beslutades 1 juli 2020 med syfte att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra detaljplaneinformationen externt och i framtiden möjliggöra mer automation. Redan idag upprättas kartorna till detaljplanerna digitalt i Katrineholm så i dagsläget innebär föreskrifterna inget merarbete. Däremot finns det finns en stor utmaning i framtiden att digitalisera ca 300 stycken gamla analoga detaljplaner. Föreskrifter för hur detta ska genomföras väntas antas 1 januari 2021. Detta arbete kommer att kräva ytterligare resurser för att kunna genomföras.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Särskilda beredningsuppdrag

Bygg- och miljönämnden följer upp medel- och mediantiden för handläggning av bygglov vid varje nämndsammanträde. Omvärldsbevakning har gjorts för att se om andra kommuner gör liknande rapporteringar men de enda som vi hittar har varit i hur stor utsträckning som kommuner lyckas hålla de maximala 10 veckornas handläggningstid. För Katrineholm är detta av mindre intresse då det endast varit i enstaka fall som 10 veckor har överskridits.

SKR följer upp handläggningstiden för detaljplaner vartannat år. Katrineholm har legat på en medelnivå när det gäller tiden från samrådsstart till antagande. Tiden mellan planstart och antagande har däremot varit längre än i andra kommuner. Med anledning av detta har rutinen vid planstart gjorts om. Numera görs ett mer grundläggande arbete innan ett planuppdrag beslutas och ett plan-pm tas fram där det i ett tidigt skede görs en bedömning av vilka utredningar som kan komma att krävas.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet jämförs en rad nyckeltal kommunerna emellan i länet. På SKR pågår ett arbete att ta fram nationella nyckeltal för att öka jämförbarheten mellan kommuner. Erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt i länet genom handläggartäffar för de olika tillsynsuppdragen. Möjligheter finns för inspektörer att "skugga" kollegor i andra kommuner i syfte att lära av varann och öka samsynen. Under året har flera kommuner i länet gått över till samma ärendehanteringssystem som används av bygg- och miljönämndens verksamheter. Numera har sju av nio kommuner samma system vilket innebär goda möjligheter också i arbetet med framtagande av e-tjänster och att på annat sätt effektivisera administrativa rutiner.

Preliminär driftsbudget

Bygg- och miljönämnden	2020	2021		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Bygg- och miljönämnden	-534			-534
Summa	-534			-534

Vår handläggare

Malin Lundhe
AdministratörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

11. Meddelanden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelanden

Beslutsmottagare

Akten

Meddelanden

SAKEN Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken, XXXXX

BESLUT Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommuns beslut av den 17 april 2020, dnr XXXXX.

SAKEN Beslut om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten XXXXX

BESLUT Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att pröva Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens XXXXX i Katrineholms kommun. Detta beslut kan inte överklagas.

SAKEN Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun

BESLUT Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2020 för Katrineholms kommun till handlingarna.

SAKEN Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11 (tidigare Abborren 6),

BESLUT Kommunfullmäktige har 2019-10-21 § 148 antagit rubricerad detaljplan.

Länsstyrelsen beslutade att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Kommunens antagandebeslut överklagades till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet enligt dom 2020-05-26 i mål nr P 8272-19.

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	

Rubricerad detaljplan har därmed vunnit laga kraft 2020-06-16.

SAKEN Detaljplan för ny skola på norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8,

BESLUT Kommunfullmäktige har 2020-06-15 § 50, antagit rubricerad detaljplan.

Beslutet har inte överklagats och länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva

kommunens beslut att anta detaljplanen.

Förslaget har därmed vunnit laga kraft 2020-07-14.

SAKEN Bygglov för stall och silor på fastigheten Granhed 3:33 i Katrineholms kommun; nu fråga om prövningstillstånd

BESLUT Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens

avgörande står därför fast.

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	